

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
Czarnoziem na Soli  
ul. Niepodległości 16,  
88-150 Kruszwica

Kruszwica, 16.03.2023 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA W SPRAWIE ZAPYTANIA DOTYCZĄCEGO  
PRZEPROWADZENIA REMONTU, POŁĄCZONEGO Z MODERNIZACJĄ  
POMIESZCZEŃ – SALI SZKOLENIOWEJ I WERANDY ORAZ UTWORZENIE W  
RAMACH NICH SALI EKO.**

Uprzejmie informujemy, że do zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu, połączonego z modernizacją pomieszczeń – Sali szkoleniowej i werandy oraz utworzenie w ramach nich Sali EKO.

Zamawiający udziela odpowiedzi dotyczących zapytania ofertowego:

**Pytanie 1:**

W przedmiarze robót dla SALI EKO Zamawiający przewiduje zerwanie wykładziny dywanowej, wyrównanie podłogi płytą i położenie okładziny z płytek, w związku z tym zakresem prac podłoga w SALI EKO zostanie podniesiona i powstanie próg między SALĄ EKO a korytarzem. Czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu prac o rozebranie istniejącej podłogi w celu uniknięcia powstania progów pomiędzy pomieszczeniami?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

W trakcie remontu pozostałych pomieszczeń w roku 2022, Zamawiający dokonał zerwania podłóg z desek, wyrównania poziomu legarów do jednej rzędnej oraz nabicia płyty OSB, z różnicowaniem okładziny finalnej na płytki ceramiczne i panele podłogowe. W obiekcie osiągnięto dzięki temu jednolity poziom. Obecnie Zamawiający wskazuje ujęcie w cenie ryczałtowej konieczności zerwania oprócz wykładziny, także podłogi z desek/płyt znajdujących się pod wykładziną, następnie wypoziomowanie legarów poprzez ewentualne dobicie krawędziaków wzdłuż belek podłogowych oraz nabicie płyty OSB gr. 25mm (zamiast płyty cementowo- drzazgowej) i ułożenie finalnej okładziny zgodnie z wytycznymi projektu. Próg jest niedopuszczalny, poziom musi być jednolity w nawiązaniu do całego obiektu. Zamawiający nie planuje rozszerzania zakresu w trakcie prac, nakazuje ujęcie powyższego w cenie ryczałtowej niniejszego postępowania