

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : Przebudowa i remont pomieszczeń po byłym USC

Remont instalacji elektrycznej -Sala animacji

Inwestor : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Adres : 88-150 Kruszwica ul. Niepodległości 16

Inwestor :

PROJEKTANT

Sieci i Instal. Elektr.

Stanisław Baranowski

Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94

al. Niepodległości 42/58

88-100 Inowrocław

Wykonawca :

Remont instalacji elektrycznej -Sala animacji

Objekt: Przebudowa i remont pomieszczeń po byłym USC

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		KNR 403-1001-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykucie bruzd pod przewody kabelkowe	100,000	m		
2		KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie przewodów YDYp 3x1,5 mm2	40,000	m		
3		KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie przewodów YDYp 3x2,5 mm2	90,000	m		
4		KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu instalacji	18,000	szt		
5		KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm	8,000	szt		
6		KNR 508-0302-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm	10,000	szt		
7		KNR 508-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż wyłącznika 2-biegunowego (seryjnego) p/t	1,000	szt		
8		KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych (podwójne)	7,000	szt		
9		KNR 508-0502-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod montaż opraw przykręcanych	4,000	kpl		
10		KNR 508-0511-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż opraw sufitowych LED 25W	2,000	szt		
11		KNR 508-0511-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż opraw ściennych LED (kinkiet) 25W	2,000	szt		
12		KNR 403-1012-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zaprawianie bruzd po przewodach kabelkowych	100,000	m		
13		KNR 403-1134-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż opraw oświetleniowych	4,000	szt		
14		KNR 403-1124-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż wyłączników	2,000	szt		
15		KNR 403-1122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż gniazd wtyczkowych	6,000	szt		
16		KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż przewodów wtykowych	50,000	m		
17		KNR 403-1006-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie przebieg w cegle	10,000	szt		
18		KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	3,000	pomiar		
19		KNR 403-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar	1,000	pomiar		
20		KNR 403-1205-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym	6,000	pomiar		

RAZEM:

Inwestor :

Wykonawca :

Remont instalacji elektrycznej -Sala animacji

Objekt: Przebudowa i remont pomieszczeń po byłym USC

NAKLADY RMS

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.	
Robocizna							
1.		999		Robocizna	70,83170	r-g	
					Nakład robocizny :	70,83170	r-g
Materiały							
1.		7302299		Oprawy LED 25 W	2,00000	szt	
2.		7302299		Oprawy ściennie LED (kinkiet) 25W	2,00000	szt	
3.		7510310		Łączniki klaw.p/t.6-10 A, 250 V, 2-biegun.	1,02000	szt	
4.		7530320		Gniazda wtycz.p/t.izol.2P+Z,10/16 A, 250V	7,14000	szt	
5.		7540001		Puszka p/t okragła uniwers.PU-60 z pokrywą	8,16000	szt	
6.		7540013		Puszka p/t okragła uniwers.PO-80 z pokrywą	10,20000	szt	
7.		7951208		Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V	41,60000	m	
8.		7951209		Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x2,5; 750 V	93,60000	m	
9.		8322199		Kolki kotwiące systemu "U"	16,00000	szt	

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R,M,S ---